ISNIEJĄCE ŚCIANY, POSADZKĘ ORAZ SUFIT KOLEBKOWY OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI. SALĘ KONFERENCYJNĄ ODDZIELIĆ OD RESTAURACJI ZA POMOCĄ SZKLANEJ ŚCIANY ZE STYLIZOWANYMI DRZWIAMI. SALĘ WYPOSAŻYĆ W KRZESŁA KONFERENCYJNE.

PODZIELNIĘ WYDZIELIĆ NOWYMI ŚCIANKAMI DZIAŁOWYMI. SUFIT KOLEBKOWY NALEŻY OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI, A NASTĘPNIE POMALOWAĆ. NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY POŁOŻYĆ GRES. NA PODŁODZE POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE. DLA POTRZEB RESTAURACJI ZAMONTOWAĆ DWIE WINDY TOWAROWE.

ISNIEJĄCE ŚCIANY, POSADZKĘ ORAZ SUFIT KOLEBKOWY OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI, ŚCIANY ODMALOWAĆ, LADĘ/BAR ZAPROJEKTOWAĆ JAKO ROZWIĄZANIE INDYWIDUALNE. RESTAURACJĘ WYPOSAŻYĆ W KRZESŁA I STOLIKI - WEDŁUG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ.

00.03 Sala konferencyjna
176,6 m²
Płytki ceramiczne (proj.)

00.04 Rozdzielnia kelnerska
18,6 m²
Płytki ceramiczne (proj.)

00.05 Bar
20,9 m²
Kamień naturalny

00.06 Sala restauracyjna
190,6 m²
Płytki kamienne (proj.)

00.07 Hol
40,6 m²
Kamień naturalny (ist.)

00.08 WC męskie
15,1 m²
Płytki gresowe (proj.)

00.09 WC dla niepeln.
5,9 m²
Płytki gresowe (proj.)

00.10 WC damskie
12,9 m²
Płytki gresowe (proj.)

SCHOWEK NA KRZESŁA
2,2 m²

SP9

R.01 R.02 R.06 R.07 R.09 R.12

Skrzydła drzwi na siłownikach otwierane na sygnał z SSP. Zasilanie przez ZP (zasilacz pożarowy), zasilanie ZP sprzed PWP.

STOPNIE ORAZ PODSTOPNICA OZNACZONE W SPOSÓB KONTRASTOWY, NA PRZYKŁAD ZA POMOCĄ ANTYPOŚLIZGOWEJ ŻYWICZNEJ KOLORZE RAL 9005

PODNOŚNIK KRZYWOLINIOWY.

PODNOŚNIK PIONOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZESTRZEŃ MANEWROWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Strefa pożarowa skrzydła wschodniego

PRZYBLIZONA LOKALIZACJA SZACHTU TECHNICZNEGO POPROWADZONEGO PRZEZ KONDYGNACJE -1 I 0

TOALETY WYDZIELIĆ NOWYMI ŚCIANKAMI DZIAŁOWYMI. NA PODŁODZE ORAZ NA ŚCIANACH POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE. SUFIT ORAZ RESZTĘ ŚCIAN POMALOWAĆ. TOALETY WYPOSAŻYĆ. DRZWI DO TOALET WYMIENIĆ. ŚCIANĘ OD STRONY HOLU NALEŻY OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI, A NASTĘPNIE ODMALOWAĆ.

Orientacyjna lokalizacja pionu wyprowadzonego ponad dach dokładna lokalizacja do ustalenia w czasie przebudowy toalet.

Uzgodniono pod względ
wymagań higienicznych i zdro
bez zastrzeżeń, ~~z zastrzeże~~
Data 30.06.2024
L.p. 511/25
mgr inż. Danu
RZECZO
d.s. sanitarno-
nr 10
w zakresie budownictwa p
Os. Zachód B
tel. 91 5